

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĘSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2021 m. sausio 25 d. Nr. 10-35
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 33-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama **UAB „Losrita“** direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgiant į 2021 m. sausio 19 d. Defektiniame akte Nr. 10 nustatytą papildomų darbų poreikį, t. y. laiptų Draugystės skvere 1.2 įrengimą, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir darbų kokybę, Rangovas įsipareigoja išardyti, suprojektuoti bei pastatyti naujus laiptus Draugystės skvere 1.2. Papildomų darbų kaina yra 30 054,07 Eur (trisdešimt tūkstančių penkiasdešimt keturi eurai, 07 ct) be PVM ir 6 311,35 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų, 35 ct) PVM, iš viso: **36 365,42 Eur** (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai, 42 ct) su PVM. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos.

2. Užsakovas įsipareigoja už atliktus papildomus darbus sumokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

4. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Defektinis aktas Nr. 10, 1 lapas;

5.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**
Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė
Įm. k. 188752174
tel. (8 340) 60302
faksas: (8 340) 63370
el. p. direktorius@ukmerge.lt
A. s. Nr. LT 174010042900420938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Užsakovo atstovas
Administracijos direktorius



Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus
Apskaitos poskyrio vedėja
Kristina Višniauskienė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vygintas Dubauskas


Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116
Vilnius
Įm. k. 303255361
PVM mokėtojo kodas LT100009683619
Tel.: +370 672 06 744
el.p. info@losrita.lt
A. s. Nr. LT417300010139681355
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Rangovo atstovas
Direktorius

Tomas Karpavičius
(A.V.)

d. e. p. Direktori
Rosmanti Šurnienė



Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja
Vida Butkevičienė

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



Patvirtinu:

Administracijos direktorius

Vaidas Varnas

DEFEKTINIS AKTAS Nr. 10

2021-01-19

Komisija, susidedanti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto Vyginio Dubausko (užsakovo atstovas), UAB „Statybų techninė priežiūra“ direktoriaus Antano Latako (techninis prižiūrėtojas), UAB „Panprojektas“ projekto vadovės Renatos Skemundrienės (projektuotojų atstovas) ir UAB „Losrita“ statybos vadovo Pavelo Agėjevo (rangovo atstovas), atsižvelgdama į Draugystės skvero I.2 laiptų būklę, 2020-04-22 nuvykusi į vietą nustatė, jog šiuo metu esami laiptai yra avarinės būklės. Laiptų sienutės yra paveiktos gamtinių sąlygų: suskilinėjusios, pavojingai pasvirusios. Atsižūrfavus, nustatyta, kad ankstesnių darbų metu laiptų pamatai nebuvo pakankamai įgilinti, todėl pašalas juos iškilnojo.

Komisija siekdama užtikrinti eismo saugumą ir darbų kokybę, siūlo esamus laiptus išardyti ir projektuoti bei statyti naujus.

Numatomų atlikti darbų vertę įvertinti pagal Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo konkursinius darbų įkainius, nesant tokių įkainių, pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką neviršijant patvirtintų skaičiuojamosios kainos normatyvų ir ją suderinus su Užsakovu.

PRIEDAI:

1. Samata 1 lapas
2. Pasitarimo protokolas 20200422/PR-25 4 lapai;
3. Darbų kiekių paskaičiavimai 2 lapai

Komisija:

Vyginas Dubauskas

Antanas Latakas

Renata Skemundrienė

Pavelas Agėjevas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020-04-04 kainų lygiu

Kompietas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
 Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
 Uždarovos: Papildomi darbai, I. - 2 laiptų įrengimas

Iš viso už: 36 365,42 €

Tit. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matav. vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m ³	15,97	192,71	3 077,62
2		Saligatyvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m ²	0,1	2115,21	211,52
4		Rordžų (saligatyvių bortų) sudetu ant betono pagrindo, išardymas	m	2	6,75	13,50
7		Grunto kasimas 0,4 m ³ kauso talpos ekskavatoriumi, pakraunant grunta į autosaviarčius, kai grunto grupė II	100 m ³	0,97	436,34	423,25
8		Grunto transportavimas 10 t autosaviarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m ³ kauso talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m ³	0,97	320,34	310,73
9		Grunto transportavimo snaudų pokytis už papildomą 1 km atstoma vežant 10 t autosaviarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m ³	0,97	132,94	128,95
19		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	39,92	3,49	139,32
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						4 304,89
2 Laiptai, pandusai, atraminės sienelės						
21		Mechanizuotas tranšejų ir pamatų užpylimas, perstumant, palaidant ir sutankinant grunta	100 m ³	16	314,05	5 024,80
23		Griežtiniai monolitiniai gelžbetonio pamatai	m ³	7,92	505,81	4 006,02
24		Pagrindų postluoksnų po pamatais įrengimas (smėlio, mažų apimčių)	m ³	5,8	31,45	182,41
25		Pagrindų postluoksnų po pamatais įrengimas (dyvyro, mažų apimčių)	m ³	5,8	40,22	233,28
26		Pagrindų postluoksnų po pamatais įrengimas (betono, mažų apimčių)	m ³	3,87	121,25	469,24
27		Monolitiniai betono juostiniai pamatai, atraminės ir rūšio sienos	m ³	18,47	345,01	6 372,33
28		Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas tiuklais, kai tiuklo masė iki 20 kg	t	1,544	1983,26	3 062,15
31		Gelžbetoniniai laiptų maršų su aikštele įrengimas	m ³	5,37	1191,61	6 398,95
Iš viso už skyrių Laiptai, pandusai, atraminės sienelės						25 749,18
Iš viso:						30 054,07 €
PVM 21%						6 311,35 €
Iš viso su PVM						36 365,42 €

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vyginas Dubauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

1) Betono konstrukcijų apdymas.

$$V = (2,87 + 2,94 + 3,42 + 3,29 + 4,78 + 2,84 + 3,72 + 1,96) \times 0,5 \times 1,4 = 22,82 \times 0,5 \times 1,4 = 15,97 \text{ m}^3$$

2) Šaligatvių apdymas (prie a. „D“ tarp l. 1-3 ir prie l. 0“ tarp l. 6-B“ (plotas 1m').

$$A = (7,2 + 2,8) \times 1,0 = 10 \text{ m'}$$

3) Šaligatvio bortų demontavimas (prie a. „B“) 2m'.

4) } Grunto kasimas ir išvežimas.

$$V_E = V_1 + V_2 = 15,71 \text{ m}^3 + 51,66 \text{ m}^3 = 67,37 \text{ m}^3$$

$$V_1 = 9,2 \times 1,80 \times (67,16 - 65,09) = 91,41 / 2 = 45,71 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 9,2 \times 1,80 \times (69,50 - 67,16) = 103,33 / 2 = 51,66 \text{ m}^3$$

18) } Sulybinės šiluminės

$$Q = 15,97 \times 2,5 = 39,92 \text{ t}.$$

21) Trusėjų ir pėklų užpylimas.

$$V = 1,8 \times 7,2 \times 2 \times 0,24 = 16,00 \text{ m}^3$$

23) Kilimų žinioriusis. 7,92 m³

$$V = 3,87 / 0,1 \times 0,3 = 11,6 \text{ m}^3 / 2 = 5,8 \text{ m}^3$$

$$5,8 \text{ m}^3$$

26, 27, 28, 31) Kilimų žinioriusis.

2020.12.07
[Signature]

